

**«Капитальный ремонт крыши здания детского сада №33,
расположенного по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, пос. Новый, ул. Первомайская,3»**

Рабочая документация

Том 2

Раздел «Сметная документация»

142-2019-СМ

Владивосток 2019 г.



Согласовано:

Заведующая МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад №33 п. Новый
Надеждинского района»

_____Ибрагимова М. И.

« ____ » _____ 2019г.

МП

**«Капитальный ремонт крыши здания детского сада №33,
расположенного по адресу: Приморский край,
Надеждинский район, пос. Новый, ул. Первомайская,3»**

Рабочая документация

Том 2

Раздел «Сметная документация»

142-2019-СМ

Генеральный директор

Мехряков П. В.

Главный инженер проекта

Худяков Е. А.

Владивосток 2019 г.



Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Том 1	142-2019-АС	Раздел «Архитектурно-строительные решения»	
Том 2	142-2019-СМ	Раздел «Сметная документация»	

Изм. № подл	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

						142-2019-СП			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N, док	Подп.	Дата	Состав проекта	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Худяков						Р	1	1
 ВОСТОК ПРОЕКТ СТРОЙ <small>проектирование и строительная экспертиза</small>									

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**Объект: Капитальный ремонт крыши здания детского сада №33,
расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район,
пос.Новый, ул.Первомайская, 3**

Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС81-35.2004), введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.02.2004 г. № 15/1.

Стоимость строительных работ определена по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 ТССЦ на материалы, изделия и конструкции базисно-индексным методом в ценах и нормах территориальной сметно-нормативной базы Приморского края (редакция 2014 с изм. 1(4).

Стоимость определена по состоянию на 4 квартал 2019 года.

Нормы накладных расходов и сметной прибыли приняты от ФОТ в соответствии с методическими указаниями МДС81-33.2004 и МДС81-25.2001 с учетом писем Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. №АП-5536/06.

Стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости учтена по Постановлению правительства РФ №1159 от 12 ноября 2016 года.

Включены затраты на непредвиденные расходы в размере 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.

Учен НДС в размере 20% - по МДС 81-35.2004 п.4.100.

Сметная стоимость на 4 кв. 2019 г.

СМР	4965,99 тыс.руб.
Прочие	126,67 тыс. руб.
Стоимость составила	5092,66 тыс. руб.
По состоянию на 2001г. стоимость	552,38 руб.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5092,66 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши здания детского сада №33, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, пос.Новый, ул.Первомайская, 3

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Капитальный ремонт крыши	3994,99	62,19			4057,18
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	3994,99	62,19			4057,18
		Итого по Главам 1-7	3994,99	62,19			4057,18
Глава 8. Технический надзор							
2	Постановление №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14%				86,82	86,82
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"				86,82	86,82
		Итого по Главам 1-8	3994,99	62,19		86,82	4144
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Постановление правительства РФ №1159 от 12 ноября 2016 года	Проверка достоверности определения сметной стоимости				16,67	16,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					16,67	16,67
	Итого по Главам 1-9		3994,99	62,19		103,49	4160,67
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	79,9	1,24		2,07	83,21
	Итого "Непредвиденные затраты"		79,9	1,24		2,07	83,21
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		4074,89	63,43		105,56	4243,88
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	814,98	12,69		21,11	848,78
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		814,98	12,69		21,11	848,78
	Итого по сводному расчету		4889,87	76,12		126,67	5092,66

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 552,38 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши здания детского сада №33, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, пос.Новый, ул.Первомайская, 3

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Капитальный ремонт крыши	434,85	3,17			438,02
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	434,85	3,17			438,02
		Итого по Главам 1-7	434,85	3,17			438,02
Глава 8. Технический надзор							
2	Постановление №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14%				9,37	9,37
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"				9,37	9,37
		Итого по Главам 1-8	434,85	3,17		9,37	447,39
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Постановление правительства РФ №1159 от 12 ноября 2016 года	Проверка достоверности определения сметной стоимости				3,89	3,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					3,89	3,89
	Итого по Главам 1-9		434,85	3,17		13,26	451,28
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	8,7	0,06		0,27	9,03
	Итого "Непредвиденные затраты"		8,7	0,06		0,27	9,03
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		443,55	3,23		13,53	460,31
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	88,71	0,65		2,71	92,07
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		88,71	0,65		2,71	92,07
	Итого по сводному расчету		532,26	3,88		16,24	552,38

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Капитальный ремонт крыши здания детского сада №33, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, пос.Новый, ул.Первомайская, 3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 142-2019-АС
Сметная стоимость _____ 4057,173 тыс. руб.
строительных работ _____ 3994,985 тыс. руб.
монтажных работ _____ 62,188 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 758,119 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3076,78 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-1-1 ТЕРр58-1-1 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,92; ЗПМ=23,49 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (52154 руб.): 83% от ФОТ СП (40843 руб.): 65% от ФОТ	17,4 1740 / 100	187,59 146,14	41,45 7,57		3264	2543	721 132		15,16 0,46	263,78 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр58-1-3 ТЕРр58-1-3 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,92; ЗПМ=23,49 <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> НР (92473 руб.): 83% от ФОТ СП (72418 руб.): 65% от ФОТ	17,4 1740 / 100	303,49 265,65	37,84 6,91		5281	4623	658 120		27,08 0,42	471,19 7,31
3	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР46-04-008-02 ТЕР46-04-008-02 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=2,68; ЗПМ=23,49 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> НР (32836 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (19735 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	17,4 1740 / 100	93,69 81,17	12,52		1630	1412	218		8,58	149,29
4	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр58-2-2 ТЕРр58-2-2 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=3,41; ЗПМ=23,49 <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> НР (4074 руб.): 83% от ФОТ СП (3191 руб.): 65% от ФОТ	0,07 7 / 100	2992,26 2981,65	10,61		209	209			309,3	21,65
5	ТЕРр58-4-1	Разборка парпетных решеток (100 м парпетных решеток) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРр58-4-1 ТЕРр58-4-1 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=3,41; ЗПМ=23,49 <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> НР (7311 руб.): 83% от ФОТ СП (5726 руб.): 65% от ФОТ	2,652 265,2 / 100	142,99 141,34	1,65		379	375	4		14,8	39,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕРм08-02-472-08	<p>Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м)</p> <p><i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-08 ТЕРм08-02-472-08 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=7,78; ЗПМ=23,49; МАТ=7,11</i></p> <p><i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (10243 руб.): 95% от ФОТ СП (7008 руб.): 65% от ФОТ</i></p>	<p>2,831 283,1 / 100</p>	<p>196,65 160,54</p>	<p>36,11 1,27</p>		<p>557</p>	<p>455</p>	<p>102 4</p>		<p>14,07 0,077</p>	<p>39,83 0,22</p>
7	ТЕР33-02-013-14	<p>Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т (1 т конструкций)</p> <p><i>(Демонтажные работы ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-14 ТЕР33-02-013-14 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=7,3; ЗПМ=23,49; МАТ=6,74</i></p> <p><i>Линии электропередачи: НР (221 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (119 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i></p>	<p>0,02 2*10/1000</p>	<p>1979,9 337,84</p>	<p>1642,06 145,09</p>		<p>40</p>	<p>7</p>	<p>33 3</p>		<p>27,692 8,82</p>	<p>0,55 0,18</p>
8	ТССЦпг01-01-01-041	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-041 ТССЦпг01-01-01-041 [4-2019] ЭМ=16,38</i></p> <p><i>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i></p>	<p>18,6 окр(17,4*1,4+17,4*1,25+17,4*7,4/1000+0,07*5,6+2,65 2*0,8+0,02+283,1*0,395/1000)*0,3</p>	<p>40,41</p>	<p>40,41</p>		<p>752</p>		<p>752</p>			
9	ТССЦпг01-01-01-043	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг01-01-01-043 ТССЦпг01-01-01-043 [4-2019] ЭМ=14,21</i></p> <p><i>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i></p>	<p>43,4 окр(17,4*1,4+17,4*1,25+17,4*7,4/1000+0,07*5,6+2,65 2*0,8+0,02+283,1*0,395/1000)*0,7</p>	<p>3,71</p>	<p>3,71</p>		<p>161</p>		<p>161</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦпа03-21-01-043	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 43 км I класс груза (1 т груза)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпа03-21-01-043 ТССЦпа03-21-01-043 [4-2019] ЭМ=13,95</p> <p>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</p>	<p>62</p> <p>окр(17,4*1,4+17,4*1,25+1740*7,4/1000+0,07*5,6+2,652*0,8+0,02+283,1*0,395/1000)</p>	23,46	23,46		1455		1455			
Раздел 2. Устройство кровли												
11	ТЕР10-01-002-01	<p>Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции)</p> <p>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-002-01 ТЕР10-01-002-01 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,12; ЗПМ=23,49; МАТ=7,96</p> <p>Деревянные конструкции: НР (13322 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (6717 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</p>	<p>1,89</p> <p>1,17+0,14+0,36+0,22</p>	2239,51 279,25	47,38 3,09	1912,88	4233	528	90 6	3615	27,7035 0,1875	52,36 0,35
12	ТЕР10-01-082-01	<p>Укладка по фермам прогонов: из досок (1 м3 древесины в конструкции)</p> <p>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-082-01 ТЕР10-01-082-01 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,23; ЗПМ=23,49; МАТ=8,35</p> <p>Деревянные конструкции: НР (15691 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (7912 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</p>	3,24	1765,01 190,97	44,84 3,09	1529,2	5719	619	145 10	4955	16,5485 0,1875	53,62 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-082-02 ТЕР10-01-082-02 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,23; ЗПМ=23,49; МАТ=7,65 Деревянные конструкции: НР (1995 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (1006 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,39	1964,23 201,85	44,85 3,09	1717,53	766	79	17 1	670	17,296 0,1875	6,75 0,07
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-003-01 ТЕР10-01-003-01 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,05; ЗПМ=23,49; МАТ=9,72 Деревянные конструкции: НР (14169 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (7145 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	7	395,23 78,83	28,1 2,26	288,3	2767	552	197 16	2018	7,6245 0,1375	53,37 0,96
15	ТССЦ-101-0906	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: одностворных высотой до 1,2 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0906 Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: одностворных высотой до 1,2 м МАТ=6,53 Материалы	7	40,9		40,9	286			286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕРр58-12-2 ТЕРр58-12-2 [4-2019] ОЗП=23,49;</i> <i>ЭМ=12,97; ЗПМ=23,49; МАТ=10,63</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (71612 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (56081 руб.): 65% от ФОТ</i>	17,4 <i>1740 / 100</i>	1585,03 205,81	26,91 5,26	1352,31	27580	3581	468 92	23531	21,35 0,32	371,49 5,57
17	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;</i> <i>ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТЕР26-02-018-02 ТЕР26-02-018-02 [4-2019] ОЗП=23,49;</i> <i>ЭМ=4,88; ЗПМ=23,49; МАТ=11,32</i> <i>Теплоизоляционные работы:</i> <i>НР (50633 руб.): 100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (33474 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	20,3 <i>(окр(161*(0,05*2+0,145*2)+18,6*(0,05*2+0,145*2)+4,3*(0,09*2+0,15*2))+79,1*(0,05*2+0,145*2)+168*(0,1*2+0,04*2)+4,2*(0,05*2+0,145*2)+432*(0,05*2+0,15*2)+6090*(0,1*2+0,04*2)) / 100</i>	221,24 116,39	99,61 1,59	5,24	4491	2363	2022 32	106	10,2005 0,1125	207,07 2,28
18	ТССЦ-113-8073	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>ТССЦ-113-8073 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины МАТ=13,55</i> <i>Материалы</i>	420,2	12,4		12,4	5210			5210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-055-02 ТЕР26-01-055-02 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=13,15; ЗПМ=23,49; МАТ=3,95 Теплоизоляционные работы: НР (71816 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (47479 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	19,405 1940,5 / 100	1760,87 175,05	27,64	1558,18	34170	3397	536	30237	16,514	320,45
20	113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая (м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-055-02 ТЕР26-01-055-02 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=13,15; ЗПМ=23,49; МАТ=3,95 Теплоизоляционные работы	-2232	5,61		5,61	-12522			-12522		
21	ТССЦ-101-7200	ИЗОСПАН: D (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН: D МАТ=5,55 Материалы	223,2 2232 / 10	40,1		40,1	8950			8950		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР12-01-023-03	<p>Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля (100 м2 кровли) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-023-03 ТЕР12-01-023-03 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,2; ЗПМ=23,49; МАТ=4,6 Кровли: НР (258209 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (132093 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	17,4 1740 / 100	13828,68 568,68	148,1 16,25	13111,9	240619	9895	2577 283	228147	54,3145 0,9875	945,07 17,18
23	101-4136	<p>Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)</i> ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-023-03 ТЕР12-01-023-03 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,2; ЗПМ=23,49; МАТ=4,6 Кровли</p>	-2436	83,6		83,6	-203650			-203650		
24	ТССЦ-101-3039	<p>Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3039 Профилированный настил окрашенный: С44-1000-0,7 МАТ=5,25 Материалы</p>	18,0264 2436*7,4/1000	12301,18		12301,18	221746			221746		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР12-01-012-01	<p>Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=10,36; ЗПМ=23,49; МАТ=8,13 Кровли: НР (5937 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (3037 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	2,652 265,2 / 100	3312,36 82,39	71,45 5,96	3158,52	8784	218	189 16	8377	7,6705 0,3625	20,34 0,96
26	ТЕР12-01-012-01	<p>Ограждение кровель перилами - снегозадержатели (100 м ограждения) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=10,36; ЗПМ=23,49; МАТ=8,13 Кровли: НР (5937 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (3037 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</p>	2,652 265,2 / 100	3312,36 82,39	71,45 5,96	3158,52	8784	218	189 16	8377	7,6705 0,3625	20,34 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	201-0777	<p>Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке</p> <p>(т)</p> <p><i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=10,36; ЗПМ=23,49; МАТ=8,13</i></p> <p><i>Кровли</i></p>	-0,7956	10456,84		10456,84	-8319			-8319			
28	ТССЦ-101-7317	<p>Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт.)</p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-7317 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм МАТ=5,34</i></p> <p><i>Материалы</i></p>	132,6 265,2/2	153,37		153,37	20337			20337			
29	ТЕР33-02-013-14	<p>Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т</p> <p>(1 т конструкций)</p> <p><i>(Демонтажные работы ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-14 ТЕР33-02-013-14 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=7,3; ЗПМ=23,49; МАТ=6,74</i></p> <p><i>Линии электропередачи:</i></p> <p><i>НР (221 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i></p> <p><i>СП (119 руб.): 60%*0.85 от ФОТ</i></p>	0,02 2*10/1000	1979,9 337,84	1642,06 145,09			40	7	33 3		27,692 8,82	0,55 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-509-8420	Держатель для молниеприемника кровельный: 157/F VA-230 из нержавеющей стали, длина 230 мм (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-8420 Держатель для молниеприемника кровельный: 157/F VA-230 из нержавеющей стали, длина 230 мм МАТ=7,7 Материалы</i>	0,1 10 / 100	4692,77		4692,77	469			469		
31	ТССЦ-509-8417	Стержень стальной молниеприемный 101/G-DIN диаметром 16 мм, длиной 1500 мм (применительно 2 м) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-8417 Стержень стальной молниеприемный 101/G-DIN диаметром 16 мм, длиной 1500 мм МАТ=8,48 Материалы</i>	10	274,39		274,39	2744			2744		
32	ТЕРМ08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-472-08 ТЕРМ08-02-472-08 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=7,78; ЗПМ=23,49; МАТ=7,11 Электромонтажные работы на других объектах: НР (10243 руб.): 95% от ФОТ СП (7008 руб.): 65% от ФОТ</i>	2,831 283,1 / 100	196,65 160,54	36,11 1,27		557	455	102 4		14,07 0,077	39,83 0,22
33	ТССЦ-101-1613	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 8 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 8 мм МАТ=8,03 Электромонтажные работы на других объектах</i>	0,111825 283,1 * 0,395 / 1000	5261		5261	588			588		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							388077	31536	10669 738	345872		3076,78 45,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							2883922	740782	119172 17337	2023968		3076,78 45,05
Накладные расходы							719099					
Сметная прибыль							454152					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого Строительные работы								3994985				2997,12 44,61
Итого Монтажные работы								62188				79,66 0,44
Итого								4057173				3076,78 45,05
В том числе:												
Материалы								2023968				
Машины и механизмы								119172				
ФОТ								758119				
Накладные расходы								719099				
Сметная прибыль								454152				
ВСЕГО по смете								4057173				3076,78 45,05

Составил Инженер-сметчик: _____ Храменкова О.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: _____ Худяков Е. А.
(должность, подпись, расшифровка)